

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu




Oroszi Község Önkormányzata

Dániel Ferenc Polgármester Úr

Oroszi

Szabadság út 42.

8558



Műszaki Osztály

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző:

Farsang Attila

„TV”

Ügyiratszám:

2261-4/2018

Tárgy:

*A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyeztetésre benyújtandó
2019-2033 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése*

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Mint a(z) **40.** sorszámú **Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Engedélyeztetésre - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése szerint 2018. október 1 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 napban határozza meg a véleményezésre fordítható időt.

Levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a Terv egy példányát, így elősegítve az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet 90/B. § szerinti véleményezési jog lehetőség.

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást nyújtani:

bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Veszprém, 2018. augusztus 2.

Tisztelettel:



Kugler Gyula
vezérigazgató

Melléklet: 2019-2033 időszakra szóló GFT

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
46.

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/312-567

8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C, Tel.: 88/411-141

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29, Tel.: 88/411-141

8100 Várpalota, Péti út 1 Tel.:88/411-141, Fax: 88/428-061

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061

8420 Zirc, Bakonybéli u. 5.Tel.: 88/411-141

Gördülő Fejlesztési Terv

2019 – 2033. évek közötti időszakra

11-25779-1-004-01-11

**40. Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszörcsök
ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

Víziközmű-rendszer megnevezése:

40. Somlószlós ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Ellátott települések: Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszörcsök

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vízbázisa: Somlószlós 1., 2. sz. vízműkút, Borszörcsök 1., 2. sz. vízműkút

Vízkezelés: fertőtlenítés, vastalanító (FERMASICC típus.)

A vízelosztó hálózat KPE műanyag csövekből épült, a hálózat műszaki állapotának minősítése kielégítő.

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer tározói: Somlószlós 75 m³-es térszíni medence, Doba HIKO 200/18 glóbusz, Borszörcsök AK 100/30 víztorony

Vízbázis: A rendszer vízbázisai az aktív tartalékként funkcionáló 108,0 m mély Somlószlós 1. vízműkút, a folyamatosan üzemelő 135,5 m mély Somlószlós 2. sz. vízműkút, és a vízellátásból vízminőségi okok miatt kizárt 249,7 m mély Borszörcsök 1. és 156,0 m mély Borszörcsök 2. sz. vízműkutak.

Mind a négy kút vasas-ammóniás vízkémiai jellegű, védett rétegvizes vízádot csapol meg, ami vízkezelést – vas-mangán-ammónia-mentesítést – igényel.

A borszörcsöki kutakhoz, amelyekben határérték feletti arzén is található, vízkezelő technológia nem kapcsolódik, ezért lettek kizárva a vízellátásból.

A somlószlósi vízbázisok természetes vízminőségi állapota megfelelő, vízkezelést követően ivóvízként fogyasztható.

A Somlószlós 2. sz. vízműkútnál kútműszaki probléma nem ismert, a Somlószlós 1. esetében kútállapotfelmérés, majd kútfelújítás szükséges.

A szolgáltatott víz minősége megfelelő.

A külső és hidrogeológiai védőidomok lehatárolása és kijelölése megtörtént.

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültségintéjéről függetlenül kizárólag kiefeszültségű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Gördülő Fejlesztési Terv

2019. – 2033. évek közötti időszakra

BERUHÁZÁSI TERV

Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra	
BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-25779-1-004-01-11

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás ütemek között (eFt) /+ átcsoportosítás következő ütemről/ /- átcsoportosítás következő ütemre/
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyongazdálkodási díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	145	-145
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő fejlesztési forrás	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	400	-400
	c) Átvett vagyongazdálkodási díj	0	0	0
	d) Átvett eszközhasználati díj	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb forrás	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
	b) Hitel, kölcsön	0	0	0
	c) Egyéb	0	0	0
	4.) Tartalékkeret	0	0	
	Összesen	0	545	-545
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	0	0	0
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	500	500	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	500	500	0

Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra																								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató														
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz-szolgáltatás																			
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:																								
Víziközmű-rendszer kódja:					11-25779-1-004-01-11																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			0	Tartalékkeret			rövid	X															
2	FI-2014-1262 Somlószőlős 1. és 2. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok kialakítása	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszörccsök	500	100% Költség-velési forrás	2025	2025	hosszú								X								

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszöcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós 1. és 2. sz. kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1262

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok kialakítása

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendeletben foglalt, és a vízbázisvédelmi határozatban rögzített előírásoknak megfelelően a vízügyi hatóság által előírt beavatkozások/intézkedések végrehajtásával ki kell alakítani a vízbázis védőterületeit/védőidomait. Ezen belül az egyes vízbázisvédelmi feladatok megvalósítása lépésenként lehetséges, melyek végrehajtásával gyakorlatilag megvalósul a vízbázis védelem egyik igen fontos lépése. A jelen feladatok között a tárgyi vízbázis jogerős elrendelő határozatában foglalt előírások megtétele szerepel.

A beruházás becsült költsége 500.000,- Ft+ÁFA.

Gördülő Fejlesztési Terv

2019. – 2033. évek közötti időszakra

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra	
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-25779-1-004-01-11

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás ütemek között (eFt) /+ átcsoportosítás következő ütemről/ -/ átcsoportosítás következő ütemre/
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	1 749	-1 749
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő fejlesztési forrás	999	3 935	-2 605
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Átvett vagyonkezelési díj	0	183	-183
	d) Átvett eszközhasználati díj	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb forrás	3 001	3 001	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
	b) Hitel, kölcsön	0	0	0
	c) Egyéb	0	0	0
	4.) Tartalékkeret	1 330	(15,00%)	
	Összesen	5 330	8 868	-4 537
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	3 000	3 000	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	1 502	6 105	-3 105
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	4 502	9 105	-3 105
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	2 781	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	14 393	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	0	17 174	0

Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra																								
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató																
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				ivóvíz-szolgáltatás																				
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				11-25779-1-004-01-11																				
Víziközmű-rendszer kódja:																								
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
				(eFt)		Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			1 330	Tartalékkeret			rövid	X															
2	FI-2018-2044 Somlószőlős vízműtelep, Irányítástechnikai rekonstrukció	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	4 000	24,98% Díjban képződő fejlesztési forrás 75,03% Egyéb forrás	2019	2019	rövid	X															
3	FI-2018-2045 Somlószőlős vízműtelep, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	3 000	100% Költség-vetési forrás	2020	2020	közép		X														
4	FI-2014-1163 Somlószőlős vízműtelep, Vastalanító berendezés rekonstrukció	igen	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	400	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X														
5	FI-2014-285 Somlószőlős vízműtelep, Udvartéri közlekedő utak felújítása	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	400	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X														
6	FI-2014-909 Borszöröcsök glóbusz, Építészeti felújítás (csőszár belső és külső, alaptest)	nem	100% Borszöröcsök	2 000	Forráshiány	2020	2020	közép		X														
7	FI-2014-1261 Somlószőlős 1. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	350	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X														
8	FI-2014-1698 Somlószőlős 2. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	350	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X														
9	FI-2014-1263 Somlószőlős 1. és 2. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védődídomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	2 500	Forráshiány	2021	2021	közép			X													
10	FI-2014-1264 Somlószőlős 1. és 2. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védődídomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkel	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	1 500	Forráshiány	2022	2022	közép				X												
11	FI-2014-995 Somlószőlős vízműtelep transzformátorállomás, Transzformátorállomás felújítása (KÖF)	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	5 500	Forráshiány	2022	2022	közép				X												
12	FI-2014-1265 Somlószőlős 1. sz. kút, Kútfelújítás	igen	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	6 800	Forráshiány	2023	2023	közép					X											
13	FI-2014-1101 Somlószőlős vízműtelep, Villámvédelmi rekonstrukció	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	700	Forráshiány	2023	2023	közép					X											
14	FI-2014-286 Doba glóbusz, Építészeti felújítás (víztér, csőszár belső és külső, alaptest)	nem	41,41% Somlószőlős 29,65% Doba 11,67% Oroszi 17,27% Borszöröcsök	4 000	Forráshiány	2027	2027	hosszú									X							

Víziközmű-rendszer megnevezése:

40. Somlószlós ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós, vízmű telep

Azonosító: FI-2014-285

Fejlesztési feladat:

Udvartéri közlekedő utak felújítása

Vízmű telep Somlószlós külterület, településtől 1 km-re Ny-ra.

Erről a telephelyről történik Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvíz ellátása.

A 60 m²-nyi belső út betonból készült, ami az idők során tönkrement, újjá kell építeni.

A beruházás becsült költsége: 400.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű-rendszer megnevezése:

40. Somlószlós ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Doba, glóbusz

Azonosító: FI-2014-286

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás

Található Doba D-i határán.

Somlószlós, Doba, Oroszi, települések vízellátó rendszerének ellennyomó tározója.(200 m³)

Víztér festése, csőszár külső-belső festése, beton alaptest mállott felületének javítása, konzerválása szükséges.

A beruházás becsült költsége: 4.000.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű-rendszer megnevezése:

40. Somlószlós ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Borszörcsök, glóbusz

Azonosító: FI-2014-909

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás

Található Borszörcsök K-i határán, Petőfi u. végén.

Borszörcsök település vízellátó rendszerének ellen nyomó tározója. (100 m³)

Víztér festése, csőszár külső-belső festése, beton alaptest mállott felületének javítása, konzerválása szükséges.

20 éve üzemel, azóta még nem volt festve.

A beruházás becsült költsége: 2.000.000-Ft,- +ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszöcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós vízműtelep transzformátorállomás

Azonosító: FI-2014-995

Fejlesztési feladat:

Transzformátorállomás felújítása (KÖF)

A telep közép feszültségű villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak.

A beruházás becsült költsége 5.500.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszöcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószőlős vízműtelep

Azonosító: FI-2014-1101

Fejlesztési feladat:

Villámvédelmi rekonstrukció

A vízmű villámvédelmi rendszere elavult. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a felújítás.

A beruházás becsült költsége 700.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű-rendszer megnevezése:

40. Somlószlós ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós vízműtelep

Azonosító: FI-2014-1163

Fejlesztési feladat:

Vastalanító-berendezés rekonstrukciója

Elhelyezkedés :Somlószlós, Petőfi S. u. végétől 1km.

Ellátott települések: Somlószlós, Doba, Oroszi, Borsörcsök.

A kitermelt rétegvizet vastalanítani kell. A jelenlegi vastalanítót az 1990-es évek elején helyezték üzembe. Ez egy Fermasicc tip. vastalanító, 1 db 5 m³-es szűrő tartállyal. Kapacitás: 350 m³/nap.

Sajnos naponta kézzel kell visszamosatni. Ez korszerűtlen, nagyon költséges és élőmunka igényes. A berendezés amortizálódott. Szükséges egy korszerű, automatikusan működő berendezés üzembeállítása.

A beruházás becsült költsége: 40.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszöcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós 1. sz. kút

Azonosító: FI-2014-1261

Fejlesztési feladat:

Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése

A vízbeszerzés biztonsága és a vízkészletekkel való lehető legoptimálisabb gazdálkodás - többek között - a vízbeszerző létesítmény(ek) nyugalmi- és üzemi vízszintjeinek minél pontosabb ismeretét teszi szükségessé. Ennek érdekében a meglévő vízszintmérési lehetőség(ek) korszerűsítését irányoztuk elő. Ez adott esetben észlelőcső beépítését/cseréjét, vagy pontosabb mérést lehetővé tevő új szonda/szondák beépítését jelenti.

A beruházás becsült költsége 350.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszöcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós 1. és 2. sz. kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1263

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékekkel

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészült vízbázisvédelmi diagnosztikai dokumentáció alapján a vízügyi hatóság által elrendelt védőterületek műszaki felülvizsgálata esedékes (ez alapvetően a vízbázisvédelmi határozatban előírt kötelezettség, de elavult vízbázisvédelmi terv, időközben észlelt jelentős változás miatt is szükségessé válhat). A tervezett felülvizsgálat keretében a vízbázisról rendelkezésre álló adatok alapján áttekintésre kerülnek a hasznosított vízadó adottságai, azok idő- és térbeli alakulása, különös tekintettel az utánpótlódás bármely komponensében esetleg bekövetkező változásra, valamint megtörténik a korábban lehatárolt, az elrendelés alapját képező védőterület/védőidom határok ellenőrzése, és áttekintésre kerülnek a területhasználatok, valamint a szükséges intézkedések-korlátozások és a monitoring rendszer.

Az elkészülő vízbázisvédelmi felülvizsgálati műszaki dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak. Az eljárás kapcsán keletkező igazgatás-szolgáltatási díjak a tervezett költségen belül szerepelnek.

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz (szükség szerinti módosító munkarészek) csak a felülvizsgálati dokumentáció elfogadását követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel.

A beruházás becsült költsége 2.500.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszöcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós 1. és 2. sz. kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1264

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkal

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet-, és a vízbázisvédelmi határozat előírásainak megfelelően felülvizsgált vízbázisvédelmi műszaki terv Vízügyi Hatóság általi elfogadását követően elkészítendő a védőterületekre/védőidomokra vonatkozó - a jelen pontban ütemezett - területkimutatás és vázrajz (módosító) munkarészek, melyek alapján sor kerülhet a védőterületi határozat módosítására. A módosuló munkarészek vonatkozásában - azok hatósági elrendelését követően - biztosítani kell a védőterület nyilvántartásban történő követést is.

A beruházás becsült költsége 1.500.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszöcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós 1. sz. kút

Azonosító: FI-2014-1265

Fejlesztési feladat:

Kútfelújítás

A vízbeszerzés biztonsága megköveteli a vízbeszerző létesítmények megfelelő műszaki állapotát. A vízbeszerző létesítmények esetében a vízellátás biztonsága érdekében felmérésre került azon kutak köre, ahol a kút homokolása, vagy más kútműszaki probléma a vízkitermelés biztonságát veszélyezteti. A kútjavítás, az építéskori állapothoz hasonló hidraulikai paraméterek helyreállítása érdekében szükséges.

A jelen feladatban szereplő vízbeszerző létesítmény(ek) zavartalan üzemének biztosítása kútfelújítást igényel. Ez komplex módon az állapotfelmérést követő tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkákat tartalmazza.

A beruházás becsült költsége 6.800.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószlós, Doba, Oroszi, Borszöcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószlós 2. sz. kút

Azonosító: FI-2014-1698

Fejlesztési feladat:

Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése

A vízbeszerzés biztonsága és a vízkészletekkel való lehető legoptimálisabb gazdálkodás - többek között - a vízbeszerző létesítmény(ek) nyugalmi- és üzemi vízszintjeinek minél pontosabb ismeretét teszi szükségessé. Ennek érdekében a meglévő vízszintmérési lehetőség(ek) korszerűsítését irányoztuk elő. Ez adott esetben észlelőcső beépítését/cseréjét, vagy pontosabb mérést lehetővé tevő új szonda/szondák beépítését jelenti.

A beruházás becsült költsége 350.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószőlős vízműtelep

Azonosító: FI-2018-2044

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A vízmű irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

A beruházás becsült költsége 4.000.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

40. Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszörcsők ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Somlószőlős vízműtelep

Azonosító: FI-2018-2045

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A vízmű villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.